

แบบทำยบันทึกรื้อความถี่ 79602/ 56 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายไสยาสน์ - ห้วยควาย หมู่ที่ 9

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.บ้านสำราญ สำนัก/กอง	กรม
ประเภท	งานถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง สายไสยาสน์ - ห้วยควาย	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสำราญ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง กองช่าง อบต.บ้านสำราญ	กรม
แบบเลขที่		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	10 เดือน	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F รวมเป็นเงิน (บาท) 1.3574	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดจ้าง	762,931.00	1.3574	-	1,035,602.54	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	-	3,000.00	
3						
4						
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%				
	เงินประกันผลงานหัก	0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,038,602.53	
	คิดเป็นเงินประมาณ				1,038,600.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการ	2,250.00 ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ	461.60 บาท/ตร.ม.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลาง 1,038,600.00 บาท

(หกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และยึดถือราคากลางนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชินกร สินรัตน์)

นายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายไฮสปีด - ทับควาย

หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบท้ายบันทึกข้อความ ที่ นศ 79602 / ๒๕ ลงวันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งาน Cleaning (ขนาดเบ)	2,250.00	ตร.ม.	-	-	1.49	3,352.50	3,352.50	
2	งานวัสดุเสริมพื้นทาง (หินผุ)	250.00	ลบ.ม.	149.57	37,392.50	49.19	12,297.50	49,690.00	
3	งานวัสดุพื้นทาง (หินคลุก)	450.00	ลบ.ม.	492.99	221,845.50	100.54	45,243.00	267,088.50	
4	งานโพรมิเตด	2,250.00	ตร.ม.	20.14	45,315.00	14.86	33,435.00	78,750.00	
5	งานผิวจราจรลาดยาง Cap Seal	2,250.00	ตร.ม.	145.00	326,250.00	-	-	326,250.00	
6	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	135.00	ตร.ม.	280.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							762,931.00	
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชินกร สีนรัตน์)

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว