

แบบท้ายบันทึกข้อความที่ 79602/ AA ลงวันที่ 1 ก.พ.

2559

โครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.บ้านลำน้ำว่ สำนัก/กอง กรม
ประเภท งานประปา ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลำน้ำว่ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง กรม
แบบเลขที่
ราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น
ปรับราคาเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F 1.2714	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดจ้าง ประปาอาคาร	1,533,072.51	1.2714	-	1,949,148.39	
2						
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%					
	เงินประกันผลงานหัก 0%					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,949,148.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ				1,949,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)					
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.					
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลาง 1,949,000.00 บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และยึดถือราคากลางนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงศ์ เท็กเขย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำน้ำว่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชินกร สิ้นรัตน์)

นายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำน้ำว่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปิยะนาฏ ขยชาติ)

นายช่างโยธา

รายการ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา	-	-	-	-	-	-	58,390.03	
1.2	งานคาน GB								
	- คอนกรีต 1:2:4	4.00	ลบ.ม.	2,054.98	8,219.92	391.00	1,564.00	9,783.92	
	- เหล็กเสริม								
	- เหล็ก SR 24 RB Ø 6 มม. (จำนวน 31เส้น)	68.82	กก.	18.95	1,304.14	3.30	227.11	1,531.25	
	- เหล็ก SR 24 RB Ø12 มม.(จำนวน18 เส้น)	159.84	กก.	16.84	2,691.71	3.30	527.47	3,219.18	
	- ไม้แบบรวมเคร่า + ค้ำยันแบบ	21.81	ลบ.ฟ.	532.71	11,618.41	-	-	11,618.41	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	18.40	ตร.ม.	-	-	133.00	2,447.20	2,447.20	
	- สวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	7.00	กก.	43.93	307.51	-	-	307.51	
	- ตะปูคละกัน	6.00	กก.	34.38	206.28	-	-	206.28	
	- เสาค้ำไม้ ขนาด Ø 4" × 2.00 ม.	72.00	ต้น	150.00	10,800.00	64.00	4,608.00	15,408.00	
1.3	งานโครงเหล็กหลัง								
	- ท่อ GS BSM Ø 3" (72.00 ม.)	811.44	กก.	30.00	24,343.20	10.00	8,114.40	32,457.60	
	- ท่อ GS BSM Ø 2.5" (30.00 ม.)	258.45	กก.	30.00	7,753.50	10.00	2,584.50	10,338.00	
	- ท่อ GS BSM Ø 2" (174.00 ม.)	944.99	กก.	30.00	28,349.70	10.00	9,449.90	37,799.60	
	- ท่อ GS BSM Ø 1" (22.00 ม.)	54.97	กก.	30.00	1,649.10	10.00	549.70	2,198.80	
	- ท่อ GS BSM Ø ¾" (12.00 ม.)	20.17	กก.	30.00	605.10	10.00	201.70	806.80	
	- เหล็ก [- 100× 50×20×2.3 มม. (90 ม.)	365.40	กก.	30.00	10,962.00	10.00	3,654.00	14,616.00	
	- ท่อ GS BSM Ø 1¼" (372.00 ม.)	1,256.61	กก.	30.00	37,698.30	10.00	12,566.10	50,264.40	
	- ถึงเก็บน้ำ PE ความจุ 3,000 ลิตร	12.00	ถัง	9,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00	
	รวมยอดยกไป	-	-	-	-	-	-	359,392.97	

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							749,488.26	
1.6	อาคารติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ							
	- คอนกรีต 1:2:4	1.00	2,054.98	2,054.98	391.00	391.00	2,445.98	
	- เหล็กเสริม							
	- เหล็ก SR 24 RB Ø 6 มม. (จำนวน 12 เส้น)	26.64	18.95	504.83	3.30	87.91	592.74	
	- เหล็ก SR 24 RB Ø 12 มม. (จำนวน 5 เส้น)	44.40	16.84	747.70	3.30	146.52	894.22	
	- ไม้แบบรวมคร่าว + ค่าอันแบบ	5.92	532.71	3,153.64	-	-	3,153.64	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	5.00	-	-	133.00	665.00	665.00	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	2.00	43.93	87.86	-	-	87.86	
	- ตะปูตะกั่ว	1.00	34.38	34.38	-	-	34.38	
	- พื้นผิวขัดมัน	6.00	98.42	590.52	82.00	492.00	1,082.52	
	- ท่อเหล็ก GS BSM Ø 2.5" จำนวน 8 ม.	68.92	30.00	2,067.60	10.00	689.20	2,756.80	
	- ท่อเหล็ก GS BSM Ø ¼" จำนวน 42 ม.	70.60	30.00	2,118.00	10.00	706.00	2,824.00	
	- เหล็ก [-100x50x20x2.3 มม. จำนวน 17ม.	69.02	30.00	2,070.60	10.00	690.20	2,760.80	
	- เหล็ก [-75x45x15x2.3 มม. จำนวน 16 ม.	52.00	30.00	1,560.00	10.00	520.00	2,080.00	
	- เหล็กตะแกรงลวดตาข่าย Ø 3.2 มม.	20.00	125.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- หลังคาเมทัลชีต หน้า 0.47 มม.	12.00	170.00	2,040.00	70.00	840.00	2,880.00	
1.7	ระบบท่อเมนสูบน้ำ + ท่อน้ำสัน							
	- ท่อ PE 80 PN 8 Ø 50 มม.	40.00	45.00	1,800.00	75	3,000.00	4,800.00	
	- ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด Ø 2"	160.00	38.5	6,160.00	40	6,400.00	12,560.00	
	- ข้อต่อ 90 องศา PVC ขึ้น 13.5 Ø 2"	5.00	35.05	175.25	-	-	175.25	
	- ข้อต่อ 45 องศา PVC ขึ้น 13.5 Ø 2"	2.00	40.00	80.00	-	-	80.00	
	รวมยอดยกไป						791,861.45	

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา	-	-	-	-	-	-	1,484,727.31	
- ผาครอปอุด PVC ชั้น 13.5 Ø 4"	1.00	อัน	110.00	110.00	-	-	110.00	
- ผาครอปอุด PVC ชั้น 13.5 Ø 3"	1.00	อัน	58.00	58.00	-	-	58.00	
- ผาครอปอุด PVC ชั้น 13.5 Ø 2"	2.00	อัน	21.80	43.60	-	-	43.60	
- ผาครอปอุด PVC ชั้น 13.5 Ø 1.5"	2.00	อัน	14.60	29.20	-	-	29.20	
- ผาครอปอุด PVC ชั้น 13.5 Ø ¾"	17.00	อัน	4.40	74.80	-	-	74.80	
- มาตรวัดน้ำเหล็ก ขนาด Ø 4"	1.00	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	800.00	800.00	15,800.00	
- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 4"	3.00	ชุด	4,232.00	12,696.00	800.00	2,400.00	15,096.00	
- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 3"	3.00	ชุด	2,541.00	7,623.00	600.00	1,800.00	9,423.00	
- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 2"	1.00	ชุด	838.00	838.00	400.00	400.00	1,238.00	
- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 1.5"	1.00	ชุด	565.00	565.00	300.00	300.00	865.00	
- น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	40.00	กระป๋อง	140.19	5,607.60	-	-	5,607.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	1,533,072.51	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นางปิ่นนง ขอยชาติ) กรรมการ
(นายสมคิด เกื้อกุล) ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายศิริพงษ์ เท็กเขม) กรรมการ
(นายวิชาญ จิมวงศ์) นายช่างโยธา ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายประจักษ์ พันนาสี) ผู้เห็นชอบ
(นายสุเทพ ภัคศิโรตติ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ