

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 10		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช		
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช		
แบบปร. 1(ก) ที่แนบ จำนวน	1 ชุด	แบบเลขที่	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	26 สิงหาคม 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน		
	- งานก่อสร้างท่อถึงระบบประปา	945,341.87	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	945,341.87	
	คิดราคาเพียง	945,341.87	
	ราคากลาง (แก้วแสนสีหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคะนิง เกื้อจอก)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภัทรารุณ ณ พัทลุง)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศิริพงศ์ เท็กเซย)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	อาคาร
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านลำาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบ ปร. 1 ที่แนบ	จำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	26 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างหอดังระบบประปา				
	1.1 งานฐานรากหอดังเหล็ก	108,479.84	1.3062	141,696.37	
	1.2 งานหอดังเหล็กเก็บน้ำ	317,730.10	1.3062	415,019.06	
	1.3 งานถังกรองสนิมเหล็ก	96,825.28	1.3062	126,473.17	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าภายนอก	9,205.46	1.3062	12,024.17	
	1.5 งานท่อประปา	190,920.30	1.3062	249,380.10	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์	749.00	-	749.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				945,341.87	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคะนิง เกื้อจอก)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภัทรารุณ ณ พัทลุง)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศิริพงศ์ เท็กเชย)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	อาคาร
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวนราคากลางเมื่อวันที่	26 สิงหาคม 2569

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างท่อถึงระบบประปา								
1	งานฐานรากท่อหลัก								
	- เสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.20x0.20x6.00 เมตร	25.00	ต้น	1,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	
	- ค่าตอกเสาเข็มเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.20x0.20x6.00 เมตร	1.00	งาน	-	-	-	-	25,000.00	ค่าแรงสิบราคาในท้องถิ่น
	- ค่าแรงตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต	25.00	ต้น	-	-	195.00	4,875.00	4,875.00	
	- ดินซุด	26.27	ลบ.ม.	-	-	181.00	4,754.87	4,754.87	
	- คอนกรีต ค.3	5.90	ลบ.ม.	1,690.85	9,976.02	329.00	1,941.10	11,917.12	
	- คอนกรีต 1:3:5	0.61	ลบ.ม.	1,569.95	957.67	427.00	260.47	1,218.14	
	- ทรายหยาบรองพื้น	1.50	ลบ.ม.	550.00	825.00	121.00	181.50	1,006.50	
	- แบบหล่อคอนกรีต	6.02	ตร.ม.	824.22	4,961.80	163.00	981.26	5,943.06	
	- RB 12 mm.	151.26	กก.	21.92	3,315.62	3.90	589.91	3,905.53	
	- RB 15 mm.	176.35	กก.	24.56	4,331.16	3.90	687.77	5,018.92	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.00	กก.	54.21	758.94	-	-	758.94	
	- สลักเกลียวยึดฐาน Ø 25 มม. (Anchor Bolt)	12.00	ชุด	498.48	5,981.76	50.00	600.00	6,581.76	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	อาคาร	
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช	
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	26 สิงหาคม 2569	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานฐานรากทองแดงเหล็ก							108,479.84	
2	งานทองแดงเหล็กเก็บน้ำ								
	- ทองแดงเหล็กลำเรือรูป ทรงด้วยแฉกแป้น ขนาดความจุ								
	ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูงประมาณ 20 ม.	1.00	ชุด	280,000.00	280,000.00	-	-	280,000.00	
	- เชื้อควาล์วทองเหลืองขนาด 2"	1.00	ชุด	939.30	939.30	-	-	939.30	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 11/2"	1.00	ชุด	641.70	641.70	-	-	641.70	
	- สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ	1.00	ชุด	167.40	167.40	-	-	167.40	
	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า 2"	1.00	ชุด	279.00	279.00	-	-	279.00	
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด 2" ชั้น 13.5 สูง 20 ม.	10.00	ท่อน	261.68	2,616.80	-	-	2,616.80	
	- ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว 2 1/2"	1.00	ชุด	2,157.60	2,157.60	-	-	2,157.60	
	- ระบบตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอก 2 ชั้น แบบมีหมวก	1.00	ชุด	14,390.82	14,390.82	-	-	14,390.82	
	- มาตรฐานระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด 2"	1.00	เครื่อง	5,161.50	5,161.50	-	-	5,161.50	
	- หัวล่อฟ้าสามแฉก Ø 3/4"	1.00	อัน	223.20	223.20	-	-	223.20	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	อาคาร
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวนราคากลางเมื่อวันที่	26 สิงหาคม 2569
แบบเลขที่	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า THW 1x16.0 แรงดัน 750 V	25.00	เมตร	84.72	2,118.00	-	-	2,118.00	
	- แท่งกรวดท้องแดง 5/8"x3 ม.	1.00	อัน	381.56	381.56	-	-	381.56	
	- แคสป์รีดสายดิน Ø5/8"	2.00	อัน	25.11	50.22	-	-	50.22	
	- สายทองแดงเปลือยขนาด พ.ท.หน้าตัด 35 มม.	3.00	เมตร	120.00	360.00	-	-	360.00	
	- น้ำยาประสานท่อขนาด 250 กรัม	2.00	กป.	121.50	243.00	-	-	243.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งและประสานระบบ	1.00	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	รวมงานหอดังกล่าว							317,730.10	
3	งานถังกรองสนิมเหล็ก								
	3.1 ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด ศก. 1.15 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายใน	1.00	ชุด	69,750.00	69,750.00	-	-	69,750.00	
	3.2 งานระบบท่อต่อถังกรองสนิมเหล็ก								
	- ข้อง 90°GS Ø 2 1/2"	8.00	ตัว	187.86	1,502.88	-	-	1,502.88	
	- ท่อ GS Ø 2 1/2"	2.00	ฟอน	1,999.50	3,999.00	-	-	3,999.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	อาคาร
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	26 สิงหาคม 2569
แบบเลขที่	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2 1/2"	4.00	ตัว	2,157.60	8,630.40	-	-	8,630.40	
	- สามทาง Ø 2"	4.00	ตัว	186.00	744.00	-	-	744.00	
	- ยูเนียน Ø 2 1/2"	2.00	ตัว	449.19	898.38	-	-	898.38	
	- เทปพันเกลียว	10.00	ม้วน	32.55	325.50	-	-	325.50	
	- งานฐานคอนกรีตถึงกรงสนิมเหล็ก (ขนาด 2.00x2.00x0.30 ม.)	1.20	ลบ.ม.	1,690.85	2,029.02	329.00	394.80	2,423.82	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	19.96	กก.	22.72	453.49	4.90	97.80	551.30	
	- ค่าแรงงานติดตั้งและประสานระบบ	1.00	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	รวมงานถึงกรงสนิมเหล็ก							96,825.28	
4	งานระบบไฟฟ้าภายนอก								
	- สายไฟฟ้าขนาด 25 ตร.มม.(สายอลูมิเนียม)	1.00	ม้วน	1,785.60	1,785.60	-	-	1,785.60	
	- เสาคอนกรีตขนาด 5 x 5 นิ้ว ยาว 5.00 เมตร	2.00	ต้น	976.50	1,953.00	-	-	1,953.00	
	- แร็คยึดเสาพร้อมน๊อต	2.00	ชุด	233.43	466.86	-	-	466.86	
	- ค่าแรงงานติดตั้งและประสานระบบ	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

26 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานระบบไฟฟ้าภายนอก							9,205.46	
5	งานท่อประปา								
	- ท่อ Pvc Ø 2" ชั้น 8.5 รวมค่าแรงประกอบ ติดตั้ง กาวประสานท่อและการทดสอบท่อ	608.00	ม.	59.55	36,206.40	-	-	36,206.40	
	- ท่อ Pvc Ø 3" ชั้น 8.5 รวมค่าแรงประกอบ ติดตั้ง กาวประสานท่อและการทดสอบท่อ	790.00	ม.	135.62	107,139.80	-	-	107,139.80	
	- ข้อต่อท่อพีวีซี ต่อตรง Ø 3" ลด Ø 2" ชั้น 13.5	4.00	อัน	93.00	372.00	-	-	372.00	
	- ข้อต่อท่อพีวีซีสามทาง 90 องศา Ø 3" ลด Ø 2" ชั้น 13.5	1.00	อัน	209.25	209.25	-	-	209.25	
	- ข้อต่อท่อพีวีซี 3 ทาง 90 องศา ขนาด 3 นิ้ว ลด 4 นิ้ว (1/2 นิ้ว) ชั้น 13.5	28.00	อัน	111.60	3,124.80	-	-	3,124.80	
	- ข้อต่อท่อพีวีซีต่อตรง Ø 3"	1.00	อัน	70.09	70.09	-	-	70.09	
	- บอลวาล์วท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5	3.00	อัน	199.95	599.85	-	-	599.85	
	- บอลวาล์วท่อพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5	4.00	อัน	484.53	1,938.12	-	-	1,938.12	
	- ค่าแรงประกอบข้อต่อพีวีซี(30 %)	1.00	งาน	-	-	1,894.23	1,894.23	1,894.23	
	- ค่าขุดดินวางท่อประปาและกลบดิน	1,398.00	ม.	-	-	10.89	15,224.22	15,224.22	
	- ท่อเหล็ก GS คาน้ำเงิน ขนาด 5 นิ้ว	3.00	ท่อน	4,847.18	14,541.54	100.00	300.00	14,841.54	

หน่วย : บาท

