

รายละเอียดโครงการ แบบท้ายประกาศลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

โครงการซ่อมแซมถนนสายเหนือ-ใต้ -บ้านแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสำราญ อำเภอบางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการข้อกำหนด ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ อำเภอบางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช มีรายละเอียดขอบเขตของงานดังนี้

- เขตทางกว้าง ๘.๐๐ เมตร ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๔๐๐.๐๐ ม. ทำการซ่อมแซมประมาณ กม.ที่ ๐๑+ ๐๐๐ - ๐๓ + ๔๐๐ ระยะทาง ๒,๔๐๐ เมตร โดยการเคลียร์วัชพืชในเขตทาง ไหล่ทาง ผิวทาง และเกรด ดัดคูระบายน้ำทั้งสองข้างทางตลอดสาย ทำการขุดเศษวัชพืชขึ้นทิ้งหรือทำลายพื้นเขตทาง

- ทำการจัดหาและวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด ใช้ท่อ คสล. อัตราแรงขึ้นคุณภาพ ๓ ตามรายละเอียดดังนี้

จุดที่ ๑ ประมาณ กม. ที่ ๐๑+ ๓๐๐ โดยการขุดรื้อท่อเดิมวางใหม่โดยวางเฉียงตามลำห้วย ขนาด ๑๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๔.๐๐ เมตร และวางท่อใหม่เสริมต่อ ๑.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อใหม่เพิ่ม ๑ แฉก ขนาด ๑๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕.๐๐ เมตร พร้อมทำการยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ และทำการเทคอนกรีตลาดหน้าท่อระบายน้ำกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๒ เมตร ทั้งสองด้าน หรือปริมาณพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๒ ประมาณ กม.ที่ ๐๑+ ๕๐๐ โดยการขุดรื้อท่อเดิมวางใหม่ ขนาด ๑๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕.๐๐ เมตร พร้อมทำการยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ พร้อมทำการเทคอนกรีตลาดหน้าท่อระบายน้ำ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๒ เมตร ทั้งสองด้าน หรือปริมาณพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐ ตารางเมตร

- นำวัสดุคัดเลือก (หินผุ) ปรับถมหลังท่อระบายน้ำ และ ปรับถมผิวทางยกระดับ กม.ที่ ๐๒+๒๕๐ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๕๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมทำการเกรดเกลี่ยเรียบ

- ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม กว้าง ๖.๐๐ ม. ระยะทาง ๒,๔๐๐ ม. ลึกโดยเฉลี่ย ๑๐.๐๐ ซม. หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมทำการเกลี่ยบดอัดเรียบ

- ทำการขุดลอกลาดหน้าท่อระบายน้ำ และขุดแต่งคูระบายน้ำ กม. ที่ ๐๑+ ๖๐๐-๐๑+๘๐๐ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร

- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

(ลงชื่อ)

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ