

ราคาดังกล่าว เป็นการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายความชก - บางจันลี

ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบท้ายบันทึกข้อความที่ นท 79602 / ลงวันที่ 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเคลือบสี (ขนาดเบา)	2,400.00	ตร.ม.	-	-	1.45	3,480.00	3,480.00	
2	งานปูผิวพื้นทางเดิมคัต (ลูกรัง)	1,500.00	ตร.ม.	-	-	9.16	13,740.00	13,740.00	
3	งานวางท่อ คสล. Ø 0.60 x 1.00 ม.	11.00	ม.	826.51	9,091.61	345.00	3,795.00	12,886.61	
4	งานวัดสุดท้าย (หินลูกรัง)	35.00	ลบ.ม.	214.66	7,513.10	47.57	1,664.95	9,178.05	
5	งานวัดสุดท้าย (หินคลุก)	324.00	ลบ.ม.	513.51	166,377.24	76.46	24,773.04	191,150.28	
6	งานไฟร์โค้ต	1,620.00	ตร.ม.	35.14	56,926.80	14.38	23,295.60	80,222.40	
7	งานผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต	1,560.00	ตร.ม.	245.00	382,200.00	-	-	382,200.00	
	หนา 0.05 ม.								
8	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (งานสีเส้น)	90.00	ตร.ม.	350.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
9	งานป้ายจราจรบังคับและป้ายเตือน (บ.1)	1.00	ชุด	1,690.00	1,690.00	-	-	1,690.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							726,047.34	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสนคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ภาพ จันท...

(นายวิชาญ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงษ์ เท็กเซ)

(ลงชื่อ).....ผู้แทนขอบ

(นายประจักษ์ พันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....ผู้ยืม

(นายสุเทพ รักกิจ)

แบบท้ายบันทึกข้อความ ที่ บค 79602/11 ลงวันที่ 6 2558

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.บ้านสำราญ สำนัก/กอง	กรม
ประเภท	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายควนซก - บางขันลี	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสำราญ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง	กรม
แบบเลขที่		
ราคากลางตามแบบ ปร.4	จำนวน	1 แผ่น
ปรับราคาเมื่อวันที่	3 เดือน มีนาคม	พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ	FACTOR	ภาษีมูลค่า	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจัดจ้าง	726,047.34	1.3574	-	985,536.66	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00			3,000.00	
	เงื่อนไข *					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%				
	เงินประกันผลงานหัก	0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				988,536.66	
	คิดเป็นเงินประมาณ				988,000.00	
	ตัวอักษร	(เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลาง 988,000.- บาท
(เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และยึดถือราคากลางนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมคิด เกื้อกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิชาญ จินวงศ์)
นายช่างโยธา
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศิริพงษ์ เท็กเขย)
ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายประจักษ์ พันนาลี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุเทพ ภักดีโชติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ