



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑



ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำน้ำ
อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๕-๘๐๙๑๓๕
www.banlamnow.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว ได้ประกาศใช้งบประมาณรายการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อปฏิบัติหลังจากประกาศใช้งบประมาณตามแนวทางแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๔ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

คำนำ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว จ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม แล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้กักพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป และเพื่อปฏิบัติตาม แนวทางแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้เป็น อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว จึงจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เพื่อเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ให้การจัดทำบริการ สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในการพัฒนาท้องถิ่น และควบคุมการ ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

หน้า

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการพาณิชย์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๕

๓๗

๔๐

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ(บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
	๑.๑ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย	อุตสาหกรรมและการโยธา	๕๗	๘๗.๖๙	๑๖,๗๖๓,๗๐๐	๘๓.๖๕	กองช่าง
	๑.๒ การพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค	การพาณิชย์	๔	๖.๑๕	๑,๓๕๑,๑๐๐	๖.๗๔	กองช่าง
	๑.๓ การพัฒนาสาธารณสุขปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพื้นที่	การเคหะและชุมชน					
รวม	๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๓ แผนงาน	๖๑	๙๓.๘๕	๑๘,๑๑๔,๘๐๐	๙๐.๓๙	๑ กอง
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	๒.๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	การศึกษา					กองการศึกษา
	๒.๒ ส่งเสริมการทำนุบำรุงและรักษาสานาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาฟื้นฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	การศาสนาวัฒนธรรมฯ					กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ(บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (ต่อ)	๒.๓ พัฒนากีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง	อุตสาหกรรมและการโยธา	๔	๖.๑๕	๑,๙๒๕,๒๐๐	๙.๖๑	กองช่าง
	๒.๔ ส่งเสริมสุขอนามัย รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ	สาธารณสุข					สำนักปลัด
	๒.๕ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษารความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	การรักษาความสงบภายใน					สำนักปลัด
	๒.๖ รณรงค์ป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจำนวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน					สำนักปลัด
	๒.๗ สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้						
รวม	๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๖ แผนงาน	๔	๖.๑๕	๑,๙๒๕,๒๐๐	๙.๖๑	๒ กอง/๑ สำนัก
๓. การพัฒนาเศรษฐกิจ	๓.๑ ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพ	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน					สำนักปลัด
รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน					๑ สำนัก

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ(บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔.๑ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพหลากหลายทางชีวภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน	การเกษตร					กองช่าง/สำนักปลัด
	๔.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำจัดบำบัดมลพิษ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน					
รวม	๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๒ แผนงาน					๑ กอง/๑ สำนัก
๕. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	๕.๑ ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการในระดับชุมชน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	บริหารทั่วไป					สำนักปลัด
	๕.๒ พัฒนาการบริการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส						
	๕.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ						

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ(บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
	๕.๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ						
รวม	๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน					๑ สำนัก
รวมทั้งสิ้น	๑๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑๐ แผนงาน	๖๕	๑๐๐.๐๐	๒๐,๐๔๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๒ กอง/ ๑ สำนัก

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบางจันสี (หน้า ธ.ก.ส.) หมู่ที่ ๑	๑.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากระยะ กม.ที่ ๐๐+๘๕๐-๐๑+๐๐๐ กว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ๒.ก่อสร้างเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบมาตรฐานงานทางหลวงชนบท (งานตีเส้นจราจร) ๓.จัดหาและติดตั้งป้ายบังคับและป้ายเตือน ตามแบบมาตรฐานงานทางหลวงชนบท -ป้ายเตือน ต.-๑ จำนวน ๑ ชุด -ป้ายเตือน ต.-๒ จำนวน ๑ ชุด -ป้ายเตือน ต.-๑๓ จำนวน ๑ ชุด ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ๕.ผู้รับจ้างต้องทำการจัดเก็บสิ่งกีดขวางพร้อมขนออกนอกบริเวณพื้นที่ทำการก่อสร้าง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนส่งมอบงานจ้าง	๔๘๗,๔๐๐	หมู่ที่ ๑ รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๑๐๓ ตำบลบ้านลำนาว	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางจันสี-ทุ่งปิดน้ำ หมู่ที่ ๑	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก กม.ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๐+๑๘๕ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร ๒.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๓.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของทุก ๆ ๒๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุดตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๔,๓๐๐	หมู่ที่ ๑ รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น ศ.ถ. ๑๔๒-๖๖ ตำบลบ้านลำนาว	กองช่าง												
๓	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายชุม-หมอวัน หมู่ที่ ๑	๑.ทำการซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง ๖ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ทำการซ่อมแซมระยะ กม.ที่ ๐๐+๘๔๕-๐๒+๔๔๕ ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร โดยการเกรดเคลียร์วังพีชในเขตไหล่ทาง ผิวทางพร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้งสองข้างทางตลอดระยะทางซ่อมแซม ๒.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตารางเมตร ๓.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร	๙๐,๙๐๐	หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านลำนาว	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายบางจันสี-ควนชก หมู่ที่ ๑	๑.ทำการซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง ๖ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ทำการซ่อมแซมระยะ กม.ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๑+๑๐๐ และระยะ กม.ที่ ๐๑+๑๒๕-๐๑+๘๐๐ ระยะทาง ๑,๗๗๕ เมตร โดยการเกรดเคลียร์ริ่งวัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้งสองข้างทางตลอดระยะทางซ่อมแซม ๒.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๗๗๕ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๑๐๐ ตารางเมตร ๓.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๑๖,๓๐๐	หมู่ที่ ๑ รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๐๓ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ ๒	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก กม.ที่ ๐๐+๓๑๒-๐๐+๕๐๐ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๘ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๕๒ ตารางเมตร ๒.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๓.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของทุก ๆ ๒๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุดตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๙,๒๐๐	หมู่ที่ ๒ ตำบล บ้านลำนาว	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖	โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าควนจดสายควนชก-บางจันสี หมู่ที่ ๒	๑.ทำการซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง ๖ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ทำการซ่อมแซมระยะ กม.ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๐+๓๐๐ และระยะ กม.ที่ ๐๐+๘๐๐-๐๑+๖๐๐ และจาก กม.ที่ ๐๑+๙๐๐-๐๒+๔๐๐ และจาก กม.ที่ ๐๒+๘๐๐-๐๓+๐๐๐ ระยะทางรวม ๑,๘๐๐ เมตร โดยการเกรดเคลียร์วัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้งสองข้างทางตลอดระยะทางซ่อมแซม ๒.ทำการเกรดพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร ลิกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร ๓.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลูกบาศก์เมตร ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๓๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านลานาว	กองช่าง												
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปริก-เกาะวา หมู่ที่ ๓	๑.ถนนเขตทางกว้าง ๔ เมตร ผิวทางกว้าง ๓ เมตร ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะ กม.ที่ ๐๐+๑๓๐-๐๐+๓๗๐ กว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ๒.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๓.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของทุก ๆ ๓๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๗๒,๒๐๐	หมู่ที่ ๓ รหัสสายทางทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๙๕ ตำบลบ้านลานาว	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางปรก-ควนหินขาว หมู่ที่ ๓	๑.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร จาก กม.ที่ ๐๐+๓๑๒-๐๐+๔๖๒ ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ๒.ก่อสร้างเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบมาตรฐานงานทางหลวงชนบท (งานตีเส้นจราจร) ๓.จัดหาและติดตั้งป้ายบังคับและป้ายเตือน ตามแบบมาตรฐานงานทางหลวงชนบท -ป้ายเตือน ต.-๒๕ จำนวน ๑ ชุด ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๓,๗๐๐	หมู่ที่ ๓ รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๒๐ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวนิลคลาน ๑ หมู่ที่ ๔	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก กม.ที่ ๐๐+๔๘๐-๐๐+๖๖๓ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตารางเมตร ๒.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๓.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๐,๘๐๐	หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกิมเตียน หมู่ที่ ๔	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก กม.ที่ ๐๐+๐๕๒-๐๐+๒๓๗ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร ๒.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๓.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๕,๓๐๐	หมู่ที่ ๔ รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๕๙ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง													
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านพรุพรี ๑ หมู่ที่ ๔	๑.ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง ๕ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๒๕ เมตร โดยการเกรดเคลียร์วัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งระบายน้ำทั้งสองข้างทางตลอดระยะทางซ่อมแซม ๒.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๒๕ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ๓.จัดหาและวางท่อระบายน้ำ ใช้ท่อ คสล. อัดแรง มอก. ชั้นคุณภาพ ๓ จำนวน ๒ จุด พร้อมทำการยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ ดังนี้ -จุดที่ ๑ ประมาณ กม.ที่ ๐๐+๘๕ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ เมตร -จุดที่ ๒ ประมาณ กม.ที่ ๐๑+๑๑๐ ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ เมตร (วางเฉลี่ย) ๔.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมหลังท่อระบายน้ำ และผิวทางในจุดที่ชำรุด และปรับถมยกระดับ จาก กม.ที่ ๐๐+๕๐๐-๐๐+๑๒๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ใช้ปริมาณวัสดุ ๑๓๐ ลบ.ม.	๙๘,๖๐๐	หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสี่หมื่น หมู่ที่ ๕	๑.ถนน เขตทางกว้าง ๕ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ทำการการเกรดเคลียร์วัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้งสองข้างทาง จาก กม.ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๐+๐๙๔ และระยะยะ กม.ที่ ๐๐+๑๓๙-๐๐+๒๖๙ ระยะทางรวม ๒๒๔ เมตร ๒. ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๒๔ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๙๖ ตารางเมตร ๓.จัดหาและวางท่อระบายน้ำ ใช้ท่อ คสล. อัดแรง มอก. ชั้นคุณภาพ ๓ จำนวน ๑ จุด ดังนี้ -ประมาณ กม.ที่ ๐๐+๑๓๙ ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ เมตร พร้อมทำการยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ ๔.เทคอนกรีตพื้นทาง จาก กม.ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๐+๐๙๔ และจาก กม.ที่ ๐๐+๑๓๙-๐๐+๑๖๔ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะทางรวม ๑๑๙ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๗๖ ตารางเมตร ๕.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมผิวทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร และปรับถมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ใช้ปริมาณวัสดุรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๕ ลูกบาศก์เมตร ๖.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๗.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๖๒,๗๐๐	หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านลำนาว	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๓	โครงการซ่อมแซม ถนนสายแยกน้ำนิ่ง- หน้าควน หมู่ที่ ๕	๑.ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง ๖ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐เมตร โดยการเกรดเคลียร์วัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อม เกรดแต่งคูระบายน้ำทั้งสองข้างทางตลอดระยะทางซ่อมแซม ๒.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตารางเมตร ๓.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด พร้อมทำการ เกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลูกบาศก์เมตร ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๑๓,๑๐๐	หมู่ที่ ๕ รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๕๙ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												
๑๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายอ่าวลุงคง หมู่ที่ ๕	๑.ถนนเขตทางกว้าง ๘ เมตร ผิวทางกว้าง ๕ เมตร ทำการเกรด เคลียร์วัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้ง สองข้างทาง จาก กม.ที่ ๐๐+๔๓๐-๐๑+๖๐๐ ระยะทาง ๑,๑๖๒ ม. ๒.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๑๖๒ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๘๑๐ ตารางเมตร ๓.ทำการเทคอนกรีตพื้นทาง จาก กม.ที่ ๐๐+๔๓๘-๐๐+๔๕๘ กว้าง ไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร ๔.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด พร้อมปรับถม ไหล่ทางของคอนกรีต กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลบ.ม. ๕.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของ ทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอด สายทางที่ทำการก่อสร้าง ๖.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๔,๖๐๐	หมู่ที่ ๕ รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๕๔ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๕	โครงการซ่อมแซม ถนนสายน้ำนิ่ง หมู่ที่ ๕	๑.ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง ๖ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๑๕๐เมตร ทำการซ่อมแซมจาก ระยะ กม.ที่ ๐๐+๐๓๐- ๐๒+๑๕๐ โดยการเกรดเคลียร์วัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อม เกรดแต่งคูระบายน้ำทั้งสองข้างทางตลอดระยะทางซ่อมแซม ๒.จัดหาและวางท่อระบายน้ำ ใช้ท่อ คสล. อัดแรง มอก. ชั้นคุณภาพ ๓ จำนวน ๑ จุด ดังนี้ -ประมาณ กม.ที่ ๐๑+๖๓๐ ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ ๓.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๑๒๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘,๔๘๐ ตารางเมตร ๔.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมหลังท่อระบายน้ำ พร้อมปรับถม ผิวทางในจุดที่ชำรุด ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ลูกบาศก์เมตร ๕.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๔๖,๐๐	หมู่ที่ ๕ รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๑๐๙ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												
๑๖	โครงการซ่อมแซม ถนนสาย บ้านนายไข่-นางจูบ หมู่ที่ ๕	๑.ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง ๖ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๓๐๐เมตร โดยการเกรดเคลียร์วัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิว ทาง พร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้งสองข้างทางตลอดระยะทาง ซ่อมแซม ๒.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตารางเมตร ๓.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด ใช้ปริมาณ วัสดุไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัด เรียบ ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๕,๘๐๐	หมู่ที่ ๕ รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๔๖ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำนิ่ง-อ่าวลุงคง หมู่ที่ ๕	๑.ถนนเขตทางกว้าง ๖ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ทำการเกรดเคลียร์วัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้งสองข้างทาง จากระยะ กม.ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๐+๓๒๕ และจาก กม.ที่ ๐๐+๓๕๐-๐๐+๗๗๐ และ กม.ที่ ๐๐+๘๕๐-๐๑+๑๐๐ และ กม.ที่ ๐๑+๑๕๐-๐๒+๒๕๐ ระยะทางรวม ๒,๐๔๕ เมตร ๒.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๐๔๕ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตรหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘,๑๘๐ ตารางเมตร ๓.ทำการเทคอนกรีตพื้นทาง จาก กม.ที่ ๐๒+๑๘๐-๐๒+๒๕๐ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๖๐ตารางเมตร ๔.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด พร้อมปรับถมไหล่ทางของคอนกรีต กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม. ๕.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๖.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๗๘,๗๐๐	หมู่ที่ ๕ รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๔๕ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวลุงคง -อ่าวนิลคลาน หมู่ที่ ๕	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก กม.ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๐+๑๘๕ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร ๒.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๓.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๘,๘๐๐	หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไรร้อยาว-นายจบ หมู่ที่ ๕	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก กม.ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๐+๐๔๓ และจาก กม.ที่ ๐๐+๐๕๓-๐๐+๑๘๕ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร ๒.เทคอนกรีตาดหน้าท่อระบายน้ำ บริเวณ กม.ที่ ๐๐+๐๕๐ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๘.๔๐ ตารางเมตร ๓.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมจุดที่ชำรุด กม.ที่ ๐๐+๐๕๐ พร้อมปรับถมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๒๔.๕๐ ลบ.ม. ๔.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๕.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๓,๕๐๐	หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านลำนาว	กองช่าง												
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนสายไรร้อยาว-ห้วยเรียน หมู่ที่ ๖	๑.ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง ๖ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยการเกรดเคลียร์วัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้งสองข้างทางตลอดระยะทางซ่อมแซม ๒.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตารางเมตร ๓.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๙๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๙๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านลำนาว	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒๑	โครงการ ซ่อมแซมถนน สายไรโน- ในควน หมู่ที่ ๖	๑.ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง ๖ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ซ่อมแซม จากระยะ กม.ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๐+๒๖๐ และ กม.ที่ ๐๐+๓๐๐-๐๐+๙๐๐ และ กม.ที่ ๐๐+๙๕๐-๐๑+๐๐๐ ระยะทางรวม ๙๑๐ เมตร โดยการเกรด เคลียร์วิ่งวัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งระบายน้ำทั้งสอง ข้างทางตลอดระยะทางซ่อมแซม ๒.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๙๑๐เมตร ลึก โดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๖๔๐ ตารางเมตร ๓.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด พร้อมทำการเกรด เกลี่ยบดอัดเรียบ ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ลูกบาศก์เมตร ๔.ทำการเทคอนกรีตาดหน้าท่อระบายน้ำ บริเวณ กม.ที่ ๐๐+๙๒๕ รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐.๒๐ ตารางเมตร ๕.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๑๖,๖๐๐	หมู่ที่ ๖ รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๔๑ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												
๒๒	โครงการ ซ่อมแซมถนน สายไรโน- ป่าเตย หมู่ที่ ๖	๑.ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง ๕ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ซ่อมแซม จากระยะ กม.ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๐+๑๐๐ และ กม.ที่ ๐๐+๑๒๕-๐๐+๔๐๐ ระยะทางรวม ๓๗๕ เมตร โดยการเกรดเคลียร์วิ่งวัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิว ทาง พร้อมเกรดแต่งระบายน้ำทั้งสองข้างทางตลอดระยะทางซ่อมแซม ๒.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๗๕ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ๓.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด บริเวณ กม.ที่ ๐๐+๑๒๕ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๓ เมตร ใช้ ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๕๒.๕๐ลูกบาศก์เมตร ๔.เทคอนกรีตาดหน้าท่อระบายน้ำ พื้นที่ดำเนินการ ๑๕๐ ตรารางเมตร ๕.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๔,๕๐๐	หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒๓	โครงการซ่อมแซม ถนนสายทางเข้า หลุมขะ หมู่ที่ ๖	๑.ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง ๖ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ซ่อมแซม จากระยะ กม.ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๐+๗๕๐ และ กม.ที่ ๐๑+๑๕๒-๐๑+๕๐๐ ระยะทางรวม ๑,๐๙๘ เมตร โดยการเกรด เคลียร์วัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งคุระบายน้ำทั้ง สองข้างทางตลอดระยะทางซ่อมแซม ๒.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๐๙๘ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๓๙๒ ตารางเมตร ๓.ซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีต บริเวณ กม.ที่ ๐๑+๑๑๒ โดยเท คอนกรีตพื้นทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ ดำเนินการ ๑๗๖ ตารางเมตร ๔.วัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด ใช้ปริมาณวัสดุ ไม่น้อยกว่า ๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ ๕.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๙๒,๗๐๐	หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												
๒๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายห้วยจันทร์ หอม หมู่ที่ ๗	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก กม.ที่ ๐๐+๒๓๖-๐๐+๔๒๑ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร ๒.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๓.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสาย ทางที่ทำการก่อสร้าง ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๘๔ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒๕	โครงการซ่อมแซม ถนนสายสวนปาล์ม หมู่ที่ ๗	๑.ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง ๖ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ซ่อมแซม จากระยะ กม.ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๐+๔๗๕ และ กม.ที่ ๐๐+๕๐๐-๐๑+๐๐๐ ระยะทางรวม ๙๗๕ เมตร โดยการเกรด เคลียร์วัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้ง สองข้างทางตลอดระยะทางซ่อมแซม ๒.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๙๗๕ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร ๓.วัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด ใช้ปริมาณวัสดุ ไม่น้อยกว่า ๙๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ	๘๑,๕๐๐	หมู่ที่ ๗ รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๘๓ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												
๒๖	โครงการซ่อมแซม ถนนสายขอบท่ากิจ พัฒนา หมู่ที่ ๑๕ จด สายหลังโรงเรียน บางขันวิทยา หมู่ที่ ๗	๑.ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง ๖ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ซ่อมแซม จากระยะ กม.ที่ ๐๐+๔๐๐-๐๑+๙๔๔ และ กม.ที่ ๐๒+๓๑๘-๐๓+๒๒๐ ระยะทางรวม ๑,๔๔๖ เมตร โดยการเกรด เคลียร์วัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้ง สองข้างทางตลอดระยะทางซ่อมแซม ๒.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๔๔๖ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๗๘๔ ตารางเมตร ๓.วัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด ใช้ปริมาณวัสดุ ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๑๖,๖๐๐	หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนหินราว-กลางปริก หมู่ที่ ๘	๑.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จาก กม.ที่ ๐๑+๘๕๐-๐๑+๙๗๘ กว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๘ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๖๘ ตร.ม. ๒.ทำการก่อสร้างเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบมาตรฐานงานทางหลวงชนบท (งานตีเส้นจราจร) ๓.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๘,๗๐๐	หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านลานาว	กองช่าง												
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายแยกบ้านนายปาน ต้นทั้ง -ควนหินราวชอย ๒ หมู่ที่ ๘	๑.ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง ๕ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๙๕๐ เมตร โดยการเกรดเคลียร์วัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้งสองข้างทางตลอดระยะทางซ่อมแซม ๒.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๙๕๐เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ตารางเมตร ๓.จัดหาและวางท่อระบายน้ำ ใช้ท่อ คสล. อัดแรง มอก.ชั้นคุณภาพ ๓ พร้อมยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ จำนวน ๒ จุด ดังนี้ -จุดที่ ๑ ประมาณ กม.ที่ ๐๐+๑๐๐ ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ เมตร -จุดที่ ๒ ประมาณ กม.ที่ ๐๐+๕๐๐ ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. โดยรื้อท่อระบายน้ำเดิมมาทำการวางใหม่ขนาด Ø ๐.๖๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ เมตร ๔.วัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมหลังท่อระบายน้ำ พร้อมปรับถมยกระดับ กม.ที่ ๐๐+๔๘๕-๐๐+๕๑๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๐.๓๐เมตร และปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๔๕.๗๒ ลบ.ม. ๕.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๒๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านลานาว	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสยาสน์-ควนนกไผ่ หมู่ที่ ๙	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก กม.ที่ ๐๑+๑๙๒-๐๑+๔๐๗ กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๕๒.๕๐ ตารางเมตร ๒.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๓.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๙,๑๐๐	หมู่ที่ ๙ รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๗๓ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนสายไสยาสน์-ทับควาย หมู่ที่ ๙	๑.ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง ๘ เมตร ผิวทางกว้าง ๕ เมตร ระยะ กม.ที่ ๐๐+๗๐๐-๐๑+๗๐๐ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร โดยการเกรดเคลียร์วัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้งสองข้างทางตลอดระยะทางซ่อมแซม ๒.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ๓.วัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๘๐ ลูกบาศก์เมตร	๙๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๙ รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๒๕ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐	๑.ทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อเติมจากอาคารเดิม ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด ๒.ติดตั้งราวกันตก สูง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๖ เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด ๓.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๔๔,๘๐๐	หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านลำนาว	กองช่าง												
๓๒	โครงการติดตั้งไฟส่องทาง (โซล่าเซลล์) ถนนสายศรีเทพ ๒๔ หมู่ที่ ๑๑	๑.ติดตั้งชุดโคมไฟ (โซล่าเซลล์) ขนาด ๓๐๐ วัตต์ ชนิดแผงในตัวพร้อม กิ่งโคมไฟชุบกัลวาไนท์ ขนาด Ø ๑(๑/๒) ยาว ๑.๕๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒๘ ชุด ๒.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๘๗,๙๐๐	หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านลำนาว	กองช่าง												
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าเขียว หมู่ที่ ๑๑	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก กม.ที่ ๐๐+๑๖๕-๐๐+๓๔๙ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๔ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๓๖ ตารางเมตร ๒.จัดหาและวางท่อระบายน้ำ ใช้ท่อ คสล. อัดแรง มอก.ชั้นคุณภาพ ๓ พร้อมยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ จำนวน ๑ จุด ดังนี้ -ประมาณ กม.ที่ ๐๐+๒๙๕ ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐*๑.๐๐ เมตร โดยวางต่อท่อปลายเดิม จำนวน ๒ เมตร ๓.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมหลังท่อระบายน้ำ พร้อมปรับถมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๓.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๘,๒๐๐	หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านลำนาว	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีเทพ ๘ หมู่ที่ ๑๑	๑.ถนนเขตทางกว้าง ๖ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ทำการเกรดเคลียร์วัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้งสองข้างทาง จากระยะ กม.ที่ ๐๐+๐๐๐-๐+๙๓๐ และจาก กม.ที่ ๐๑+๑๒๐-๐๑+๗๕๐ ระยะทางรวม ๑,๕๖๐ เมตร ๒.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๕๖๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๒๔๐ ตารางเมตร ๓.ทำการเทคอนกรีตพื้นทาง จาก กม.๐๑+๖๑๐ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ๔.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด พร้อมปรับถมไหล่ทางของคอนกรีต กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. ๕.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๖.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๐,๒๐๐	หมู่ที่ ๑๑ รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๒๕ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓๕	โครงการซ่อมแซม ถนนสายศรีเทพ ๔ หมู่ที่ ๑๑	๑.ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง ๖ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ซ่อมแซม จากระยะ กม.ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๐+๑๒๐ และ กม.ที่ ๐๐+๑๕๐-๐๐+๖๘๐ และระยะ ก.ที่ ๐๐+๗๐๐-๐๑+๒๕๐ ระยะทางรวม ๑,๒๐๐ เมตร โดยการเกรดเคลียร์วัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่ง คุระบายน้ำทั้งสองข้างทางตลอดระยะทางซ่อมแซม ๒.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร ๓.วัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ	๘๔,๗๐๐	หมู่ที่ ๑๑ รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๒๕ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง													
๓๖	โครงการซ่อมแซม ถนนสายศรีเทพ ๑๓ หมู่ที่ ๑๑	๑.ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง ๕ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร โดยการเกรดเคลียร์วัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อม เกรดแต่งคุระบายน้ำทั้งสองข้างทางตลอดระยะทางซ่อมแซม ๒.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) จาก กม.ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๐+๔๐๐ กว้าง ๔ เมตร และจาก กม.ที่ ๐๐+๔๐๐-๐๐+๖๐๐ กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร ๓.จัดหาและวางท่อระบายน้ำ ใช้ท่อ คสล. อัดแรง มอก.ชั้นคุณภาพ ๓ พร้อมยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ จำนวน ๒ จุด ดังนี้ -จุดที่ ๑ ประมาณ กม.ที่ ๐๐+๐๐๐ ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐*๑.๐๐ เมตร โดยวางต่อท่อปลายเดิม จำนวน ๒ เมตร - จุดที่ ๒ ประมาณ กม.ที่ ๐๐+๔๐๐ ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ เมตร ๔.ขุดคุระบายน้ำ จาก กม.ที่ ๐๐+๓๗๕-๐๐+๔๒๕ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร โดยนำดินขุดถมมาปรับถมผิวทาง	๑๑๒,๑๐๐	หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓๗	โครงการซ่อมแซม ถนนสายซอย บ้านป่าแดง-ลุงชาติ หมู่ที่ ๑๑	๑.ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง ๕ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ระยะ กม.ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๐+๓๐๕ และจากระยะ กม.ที่ ๐๐+๓๑๕- ๐๐+๕๒๐ ระยะทางรวม ๕๑๐ เมตร โดยการเกรดเคลียร์วัชพืชใน เขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้งสองข้างทางตลอด ระยะทางซ่อมแซม ๒.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๕๑๐เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๐ ตารางเมตร ๓.จัดหาและวางท่อระบายน้ำ ใช้ท่อ คสล. อัดแรง มอก.ชั้นคุณภาพ ๓ พร้อมยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ ดังนี้ -ประมาณ กม.ที่ ๐๐+๐๐๐ ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ เมตร -ประมาณ กม.ที่ ๐๐+๒๒๐ ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ เมตร ๔.วัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมหลังท่อระบายน้ำ พร้อมปรับถมผิว ทางในจุดที่ชำรุด พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบใช้ปริมาณวัสดุ ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร ๕.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๑๘,๔๐๐	หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะปล้าว-ควนอีแหวง หมู่ที่ ๑๒	๑.ถนนเขตทางกว้าง ๘ เมตร ผิวทางกว้าง ๕ เมตร ทำการเกรดเคลียร์วัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้งสองข้างทาง จากระยะ กม.ที่ ๐๓+๔๗๕-๐๓+๙๐๐ ระยะทาง ๔๒๕ เมตร ๒.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๔๒๕ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๕ ตารางเมตร ๓.ทำการเทคอนกรีตพื้นทาง จาก กม.๐๓+๔๗๕-๐๓+๖๐๐ กว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร ๔.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด พร้อมปรับถมไหล่ทางของคอนกรีต กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. ๕.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๖.ผู้รับจ้างต้องทำการบ่มคอนกรีต เพื่อให้คอนกรีตชุ่มน้ำตลอดเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๗ วัน ๗.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๗๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒ รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๓๔ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอนันต์-นายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑๒	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก กม.ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๐+๑๘๕ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร ๒.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๓.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๕,๔๐๐	หมู่ที่ ๑๒ รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๙๙ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนรินทร์ หมู่ที่ ๑๓	๑.ถนนเขตทางกว้าง ๖ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ทำการเกรดเคลือบรีซซ์พีซีในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้งสองข้างทาง จากระยะ กม.ที่ ๐๐+๑๖๐-๐๑+๑๐๐ ระยะทาง ๘๔๐เมตร ๒.จัดหาและวางท่อระบายน้ำ ใช้ท่อ คสล. อัดแรง มอก.ชั้นคุณภาพ ๓ จำนวน ๒ จุด ดังนี้ -จุดที่ ๑ประมาณ กม.ที่ ๐๐+๖๐๐ ทำการรื้อท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๔๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ เมตร แล้ววางใหม่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐*๑.๐๐ เมตร ต่อปลายข้างละ ๑ เมตร พร้อมทำการยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ -จุดที่ ๒ ประมาณ กม.ที่ ๐๐+๘๐๐ ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐*๑๐๐ เมตร จำนวน ๗ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ ๓.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๘๔๐เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐ ตารางเมตร ๔.ทำการเทคอนกรีตพื้นทาง จาก กม.ที่ ๐๐+๑๖๐-๐๐+๓๐๐ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ๕.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมหลังท่อระบายน้ำ ปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด พร้อมปรับถมไหล่ทางของคอนกรีต กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๗๓ ลูกบาศก์เมตร ๖.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๗.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๒,๑๐๐	หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านลำนาว	กองช่าง													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพิน หมู่ที่ ๑๓	๑.ถนนเขตทางกว้าง ๖ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ทำการเกรดเคลียร์วัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้งสองข้างทาง จากระยะ กม.ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๒+๐๐๐ ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร ๒.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๓๐เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร ๓.ทำการเทคอนกรีตพื้นทาง จาก กม.ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๐+๑๓๐ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ๔.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด พร้อมปรับถมไหล่ทางของคอนกรีต กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร ๕.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๖.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๓,๔๐๐	หมู่ที่ ๑๓ รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๑๐๒ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												
๔๒	โครงการซ่อมแซมถนนสายควนประ หมู่ที่ ๑๓	๑.ถนนเขตทางกว้าง ๘ เมตร ผิวทางกว้าง ๕ เมตร ซ่อมแซม ระยะ กม.ที่ ๐๐+๘๖๐-๐๓+๑๐๐ ระยะทาง ๒,๒๔๐ เมตร โดยทำการเกรดเคลียร์วัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้งสองข้างทางตลอดระยะการซ่อมแซม ๒.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒,๒๔๐เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตารางเมตร ๓.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๘๐ลูกบาศก์เมตร ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๘๒,๘๐๐	หมู่ที่ ๑๓ รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๒๖ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔๓	โครงการซ่อมแซม ถนนสายบ้าน นายคำไสย หมู่ที่ ๑๓	๑.ถนนเขตทางกว้าง ๖ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ซ่อมแซม ระยะ กม. ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๐+๘๖ และระยะ กม.ที่๐๐+๓๘๔-๐๑+๕๐๐ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร โดยทำการเกรดเคลียร์วังพื้ขในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งคุระบายน้ำทั้งสองข้างทางตลอดระยะการซ่อมแซม ๒.ทำการเกรดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร ลิกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร ๓.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด พร้อมทำการ เกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๒๐,๗๐๐	หมู่ที่ ๑๓ รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๓๗ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												
๔๔	โครงการซ่อมแซม ถนนสายป่าเตย พัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๑.ถนนเขตทางกว้าง ๖ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๑๐๐ เมตร โดยทำการเกรดเคลียร์วังพื้ขในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรด แต่งคุระบายน้ำทั้งสองข้างทางตลอดระยะการซ่อมแซม ๒.ทำการเกรดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๑๐๐ เมตร ลิกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตารางเมตร ๓.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด พร้อมทำการ เกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๓๕,๙๐๐	หมู่ที่ ๑๓ รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๓๘ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔๕	โครงการซ่อมแซม ถนนสาย ประชาธิปไตย หมู่ที่ ๑๓	๑.ถนนเขตทางกว้าง ๖ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ระยะ กม.ที่ ๐๐+๑๘๘-๐๑+๙๕๐ กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๗๖๒ เมตร โดยทำการเกรดเคลียร์วัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้งสองข้างทางตลอดระยะการซ่อมแซม ๒.ทำการเกรดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๗๖๒ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๐๔๘ ตารางเมตร ๓.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ลูกบาศก์เมตร ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๑๘,๗๐๐	หมู่ที่ ๑๓ รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๓๙ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												
๔๖	โครงการซ่อมแซม ถนนสายในโดน พัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๑.ถนนเขตทางกว้าง ๖ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ระยะ กม.ที่ ๐๐+๐๕๐-๐๒+๖๐๐ ระยะทาง ๒,๕๕๐ เมตร โดยทำการเกรดเคลียร์วัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้งสองข้างทางตลอดระยะการซ่อมแซม ๒.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๕๕๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๐๐ ตารางเมตร ๓.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลูกบาศก์เมตร ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๕,๓๐๐	หมู่ที่ ๑๓ รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๑๐๐ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยคราม หมู่ที่ ๑๔	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก กม.ที่ ๐๐+๒๑๕-๐๐+๔๐๐ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร ๒.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๓.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๒,๙๐๐	หมู่ที่ ๑๔ รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๗๑ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสำราษราษฎร์ หมู่ที่ ๑๔	๑.ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จาก ระยะ กม.ที่ ๐๐+๘๓๕-๐๐+๙๘๕ กว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ๒.ก่อสร้างเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบมาตรฐานงานทางหลวงชนบท (งานตีเส้นจราจร) ๓.จัดหาและติดตั้งป้ายบังคับและป้ายเตือน ตามแบบมาตรฐานงานทางหลวงชนบท -ป้ายบังคับ บ.-๑ จำนวน ๑ ชุด ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๒,๖๐๐	หมู่ที่ ๑๔ รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๗๑ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำนาวพัฒนา หมู่ที่ ๑๕	๑.ทำการเทคอนกรีตพื้นทาง จาก กม.ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๐+๑๔๕ กว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร ๒.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ๓.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๑,๙๐๐	หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านลำนาว	กองช่าง												
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องหินขาว-ควนหมุ่ม หมู่ที่ ๑๕	๑.ถนนเขตทางกว้าง ๖ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ทำการเกรดเคลียร์วัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้งสองข้างทาง จากระยะ กม.ที่ ๐๐+๒๐๕-๐๑+๙๙๐ ระยะทาง ๑,๗๘๘ เมตร ๒.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๗๘๕เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๑๔๐ ตารางเมตร ๓.ทำการเทคอนกรีตพื้นทาง จาก กม.ที่ ๐๐+๕๗๕-๐๐+๖๙๕ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ๔.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด พร้อมปรับถมไหล่ทางของคอนกรีต กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร ๕.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๖.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๔,๘๐๐	หมู่ที่ ๑๕ รหัสสายทางทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๘๒ ตำบลบ้านลำนาว	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๕๑	โครงการปรับปรุง ถนนสายบ้านตาเสือ หมู่ที่ ๑๕	๑.ปรับปรุงถนนเขตทางกว้าง ๕ เมตร ผิวทางกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๑,๐๕๐ เมตร โดยทำการเกรดเคลียร์วัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้งสองข้างทางตลอดระยะทางปรับปรุง ๒.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๑,๐๕๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ตารางเมตร ๓.จัดหาและวางท่อระบายน้ำ ใ้ท่อ คสล. อัดแรง มอก.ชั้นคุณภาพ ๓ พร้อมทำการวางยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ จำนวน ๕ จุด ดังนี้ -ประมาณ กม.ที่ ๐๐+๘๐๐ ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๔๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ เมตร -ประมาณ กม.ที่ ๐๐+๔๓๗ ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๔๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ เมตร -ประมาณ กม.ที่ ๐๐+๕๖๗ ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๖๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ เมตร -ประมาณ กม.ที่ ๐๐+๗๑๐ ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๖๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ เมตร -ประมาณ กม.ที่ ๐๐+๙๔๐ ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๖๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ เมตร ๔.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมหลังท่อระบายน้ำ พร้อมปรับถม ผิวทางในจุดที่ชำรุด ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร ๕.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๓,๔๐๐	หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๕๒	โครงการ ซ่อมแซมถนน สายราษฎร์ พัฒนา หมู่ที่ ๑๕	๑.ปรับปรุงถนนเขตทางกว้าง ๕ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ซ่อมแซมระยะ กม.ที่ ๐๑+๕๑๐-๐๒+๓๕๐ ระยะทาง ๘๔๐ เมตร โดยทำการเกรดเคลียร์ วัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้งสองข้างทาง ตลอดระยะทางปรับปรุง ๒.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๘๔๐เมตร ลึก โดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐ตารางเมตร ๓.จัดหาและวางท่อระบายน้ำ ใช้ท่อ คสล. อัดแรง มอก.ชั้นคุณภาพ ๓ พร้อมทำการวางยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ ดังนี้ -ประมาณ กม.ที่ ๐๐+๕๑๒ ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๖๐*๑.๐๐ เมตร โดยวางต่อปลายท่อเดิม จำนวน ๔ เมตร ๔.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมหลังท่อระบายน้ำ พร้อมปรับถมผิวทาง ในจุดที่ชำรุด ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ ๕.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๒๐,๕๐๐	หมู่ที่ ๑๕ รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๑๔ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง													
๕๓	โครงการ ซ่อมแซมถนน สายตันยูง- หน้าควน หมู่ที่ ๑๕	๑.ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง ๖ ม. ผิวทางกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๓๕๐ ม. ๒. ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๕๐เมตร ลึก โดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร ๓.จัดหาและวางท่อระบายน้ำ ใช้ท่อ คสล. อัดแรง มอก.ชั้นคุณภาพ ๓ พร้อมทำการวางยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ ดังนี้ -ประมาณ กม.ที่ ๐๐+๐๐๐ ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๔๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ เมตร ๔.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมหลังท่อระบายน้ำ พร้อมปรับถมผิวทาง ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลบ.ม. พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ ๕.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๒๓,๖๐๐	หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๕๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายแยกรัตนธารจตสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๕	๑.ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง ๖ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร โดยทำการเกรดเคลียร์วัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้งสองข้างทางตลอดระยะทางซ่อมแซม ๒. ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ๓.จัดหาและวางท่อระบายน้ำ ใช้ท่อ คสล. อัดแรง มอก.ชั้นคุณภาพ ๓ จำนวน ๒ จุด พร้อมทำการวางยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ ดังนี้ -จุดที่ ๑ ประมาณ กม.ที่ ๐๐+๓๐๐ ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด๐.๘๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ เมตร -จุดที่ ๒ ประมาณ กม.ที่ ๐๐+๔๐๐ ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด๐.๔๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ เมตร ๔.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมหลังท่อระบายน้ำ พร้อมปรับถมผิวทาง ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม. พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ ๕.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๓๗,๗๐๐	หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านลำนาว	กองช่าง													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งโคกแคะ-เกาะปล้าว หมู่ที่ ๑๖	๑.ถนนเขตทางกว้าง ๖ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ทำการเกรดเคลียร์วัชพืชในเขตไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้งสองข้างทาง จากระยะ กม.ที่ ๐๐+๑๙๐-๐๐+๓๔๐ ระยะทาง ๕๕๐ เมตร ๒.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๕๕๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร ๓.ทำการเทคอนกรีตพื้นทาง จาก กม.ที่ ๐๐+๑๙๐-๐๐+๓๕๕ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร ๔.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด พร้อมปรับถมไหล่ทางของคอนกรีต กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลูกบาศก์เมตร ๕.ทำการเทคอนกรีตาดหน้าท่อระบายน้ำตามแบบกำหนด พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๒.๗๕ ตารางเมตร ๕.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุดตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๖.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๘,๔๐๐	หมู่ที่ ๑๖ รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๑๑๓ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๕๖	โครงการ ซ่อมแซมถนน สายทุ่งโคกแค - หน้าควน หมู่ที่ ๑๖	๑.ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง ๖ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ระยะ กม.ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๒+๒๐๐ และ จาก กม.ที่ ๐๒+๒๒๐-๐๒+๓๐๐ ระยะทางรวม ๒,๒๘๐ เมตร โดยทำการเกรดเคลียร์วัชพืชในเขตไหล่ ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้งสองข้างทางตลอดระยะทาง ซ่อมแซม ๒. ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๒๘๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙,๑๒๐ ตารางเมตร ๓.จัดหาและวางท่อระบายน้ำ ใช้ท่อ คสล. อัดแรง มอก.ชั้นคุณภาพ ๓ จำนวน ๑ จุด พร้อมทำการวางยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ ดังนี้ -ประมาณ กม.ที่ ๐๐+๑๖๕ ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๖๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ เมตร ๔.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมผิวทาง ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ ๕.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๙๙,๗๐๐	หมู่ที่ ๑๖ รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๑๑๕ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง													
๕๗	โครงการ ซ่อมแซมถนน สายทุ่งปัดน้ำ- สวนปาล์ม หมู่ที่ ๑๖	๑.ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง ๖ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ระยะ กม.ที่ ๐๐+๑๖๐-๐๐+๕๐๐ และ จาก กม.ที่ ๐๐+๕๒๐-๐๑+๘๐๐ ระยะทางรวม ๑,๖๒๐ เมตร โดยทำการเกรดเคลียร์วัชพืชในเขตไหล่ ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้งสองข้างทางตลอดระยะทาง ซ่อมแซม ๒.ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๖๒๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ เซนติเมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๔๘๐ ตารางเมตร ๓.วัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด ใช้ปริมาณวัสดุ ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร	๘๙,๘๐๐	หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง													
รวม ๕๗ โครงการ			๑๖,๗๖๓,๗๐๐															

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการวางท่อเมน ส่งน้ำประปาจากจุด (สระเก็บน้ำ ม.๑๔) มายังจุดประปา อำเภอ หมู่ที่ ๑	๑.จัดหาและติดตั้งท่อเมนส่งน้ำประปา ใช้ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ขนาด Ø ๓" ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๔ เมตร ๒.ก่อสร้างโรงเก็บเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑.๕๐*๑.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด ๓.งานระบบสูบ-ส่งน้ำ เครื่องสูบน้ำพร้อมปั้ม ประกอบด้วย เครื่องยนต์ชนิดเบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ HP ปั้มน้ำชนิดหอย โข่ง ๒ ใบพัด ท่อส่งน้ำขนาด Ø ๓" สามารถสูบ-ส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร แทนวางเครื่องพร้อมอุปกรณ์ แบตเตอรี่สำหรับการ สตาร์ทเครื่อง เพื่อให้มีเครื่องสูบน้ำให้สามารถใช้งานได้หลังติดตั้ง แล้วเสร็จ ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๑๘,๙๐๐	หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												
๒	โครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน (เจาะบ่อบาดาล) ถนนสายน้ำนิ่ง-ทะเล สองห้อง หมู่ที่ ๕	๑.ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาด Ø ๑๕๐ มิลลิตร (๖")*๑๐๐ เมตร ตามข้อกำหนดงานเจาะบ่อบาดาล กรมทรัพยากร น้ำบาดาล ๒.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ขนาด ๒HP จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๔ ใบพัด จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ ชุด ๓.ติดตั้งระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย สไฟ มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ และสายไฟฟ้าเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้กับระบบประปา ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๓๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (จุดบ้านนายพิมล) หมู่ที่ ๑๑	๑.ต่อเติมหอดึงประปา(โรงเหล็ก) ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร โดยทำการเชื่อมต่อจากหอดึงประปาเดิม รายละเอียดตามแบบกำหนด ๒.ก่อสร้างโรงเก็บเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑.๕๐*๑.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด ๓.จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด ๓HP จำนวน ๒ ใบพัด ขนาดท่อ Ø ๒" กำลังการผลิตน้ำ ๑๒๐ ลิตรต่อนาที กำลังส่งไม่น้อยกว่า ๓๘ เมตร จำนวน ๒ จุด พร้อมทำการติดตั้งสายไฟเข้าเครื่องสูบน้ำ และสามารถใช้งานได้ทันทีหลังติดตั้งเสร็จ ๔.จัดหาและติดตั้งท่อเมนสูบ-ส่งน้ำดิบ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาด Ø ๒" ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๒ เมตร และติดตั้งท่อเมนส่งน้ำขึ้นหอดึงและเมนจ่ายน้ำประปาจากหอดึงเชื่อมต่อกับท่อเมนจ่ายน้ำประปาเดิม ใช้ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ขนาด Ø ๓" ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๖ เมตร ๕.จัดหาและติดตั้งท่อเมนจ่ายน้ำประปา ใช้ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ขนาด Ø ๓" ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๐ เมตร พร้อมทำการประสานท่อเข้ามาตรวัดน้ำเดิม จำนวน ๔๑ คร้วเรือน ๖.จัดหาและติดตั้งท่อเหล็กกลดท่อประปา ใช้ท่อ GS BSM ขนาด Ø ๔" จำนวน ๑ ท่อ ๗.จัดหาและติดตั้งประตุน้ำบอလာลว PVC ขนาด Ø ๓" โดยติดตั้งเชื่อมต่อกับท่อเมนจ่ายน้ำประปา จำนวน ๒ ชุด ๘.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๖๔,๒๐๐	หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านลานาว	กองช่าง													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (เจาะบ่อบาดาล) หมู่ที่ ๑๒	๑.ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาด Ø ๑๕๐ มิลลิตร (๖")*๑๐๐ เมตร ตามข้อกำหนดงานเจาะบ่อบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ๒.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ขนาด ๒HP จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๔ ใบพัด จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ ชุด ๓.ติดตั้งระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย สไฟ มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ และสายไฟฟ้าเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้กับระบบประปา ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๓๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านลำนาว	กองช่าง													
รวม ๔ โครงการ			๑,๓๕๑,๑๐๐															

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๒.๓ กลยุทธ์พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ป่าคอกว้าว หมู่ที่ ๗	๑.เทคอนกรีตทางเดิน -วิ่ง กว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ๒.เทคอนกรีตพื้นทาง กว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร ๓.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมไหล่ทาง เดิน-วิ่ง กว้าง๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และไหล่ทางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๖ ลูกบาศก์เมตร ๔.งานตัดดิน ขนาดกว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๖๘ เมตร ปริมาณดินขุด ๑,๔๗๘.๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมนำดินที่ทำการขุดตัดมาปรับถมบริเวณใกล้เคียง พร้อมทำการปรับเกลี่ยเรียบ ๕.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของทุก ๆ ๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ๔.จัดหาและ ๖.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๙,๔๐๐	หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒	โครงการปรับปรุง ลานกีฬาหมู่บ้าน (บ้านควนชก) หมู่ที่ ๑๐	๑.นำวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมเพื่อปรับระดับ หนาโดยเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๗๗๐.๖๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดเรียบ ๒.นำทรายถมที่มาปรับถมผิวหน้า หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๗ เมตร ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๖๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการ เกรดปรับเกลี่ยบดอัดเรียบ	๔๗๙,๔๐๐	หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												
๓	โครงการปรับปรุงพื้น สนามฟุตบอล (โรงเรียนสังวาลวิทย ๗) หมู่ที่ ๑๑	๑.ปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๘ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ๖๘๔ ตารางเมตร ๒.จัดหาและติดตั้งเสาประตุมাত্রฐานและตาข่าย จำนวน ๒ ชุด พร้อมลูกฟุตบอล จำนวน ๓ ลูก ๓.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๓,๒๐๐	หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												
๔	โครงการปรับปรุงพื้น สนามฟุตบอล (โรงเรียนบางขัน วิทยา) หมู่ที่ ๑๕	๑.ปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๘ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ๖๘๔ ตารางเมตร ๒.จัดหาและติดตั้งเสาประตุมাত্রฐานและตาข่าย จำนวน ๒ ชุด พร้อมลูกฟุตบอล จำนวน ๓ ลูก ๓.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๓,๒๐๐	หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้าน ลำนาว	กองช่าง												
รวม ๔ โครงการ			๑,๙๒๕,๒๐๐														