

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในการจัดจ้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังวารี หมู่ที่ 15

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 492,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

1. ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 163.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 652.00 ตารางเมตร
2. นำวัสดุคัดเลือก (หินผุ) มาปรับถมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้างทาง ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า 25.00 ลูกบาศก์เมตร
3. ทำการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ผู้รับจ้างต้องทำการจัดเก็บสิ่งกีดขวางพร้อมขนออกนอกบริเวณพื้นที่ทำการก่อสร้าง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนทำการส่งมอบงานจ้าง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มกราคม 2562 เป็นเงิน 491,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบ พร. 4 จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ พร. 5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

1. นายสมคิด เกื้อกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
2. นายวิฑูรย์ จินวงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา
3. นายศิริพงศ์ เท็กเซย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังวารี
หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านลำนาว-อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ นศ 79603/62 ลงวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเคลียร์ (ขนาดเบา)	326.00	ตร.ม.	-	-	1.74	567.24	567.24	
2	งานวัสดุคัดเลือก (หินผุ)	25.00	ลบ.ม.	242.46	6,061.50	99.00	2,475.00	8,536.50	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	32.60	ลบ.ม.	417.66	13,615.72	99.00	3,227.40	16,843.12	
4	งานคอนกรีต (ST = 240 ksc)	97.80	ลบ.ม.	2,355.14	230,332.69	306.00	29,926.80	260,259.49	
5	งานเหล็ก Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	652.00	ตร.ม.	27.00	17,604.00	5.00	3,260.00	20,864.00	
6	งานเหล็ก Dowel RB Ø 15 มม.	180.70	กก.	22.54	4,072.98	3.30	596.31	4,669.29	
	ยาวท่อนละ 50 ซม. จำนวน 13 เส้น								
7	งานไม้แบบรวมคร่าว + ค้ำยันแบบ	52.11	ตร.ม.	563.73	29,375.97	-	-	29,375.97	
8	งานค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	50.10	ตร.ม.	-	-	133.00	6,663.30	6,663.30	
9	งานท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø ¾"	24.00	ชุด	7.50	180.00	-	-	180.00	
	พร้อมฝาปิดท่อ PVC ชั้น 13.5 Ø ¾"								
10	ค่าแรงตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	128.00	ม.	-	-	23.04	2,949.12	2,949.12	
	** ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 17 มกราคม 2562								
	ราคาลิตรละ (26.00 - 26.99 บาท)								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							350,908.03	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงศ์ เท็กเซย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว