

ราคากลาง

แบบท้ายบันทึกข้อความที่ 79603/276 ลงวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.บ้านลำนาว	สำนัก/กอง	กรม
ประเภท	งานอาคาร โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง	กองช่าง อบต.บ้านลำนาว	กรม
แบบเลขที่			
ราคากลางตามแบบ ป.ร.4	จำนวน	7	แผ่น
ปรับราคาเมื่อวันที่	2 เดือน มีนาคม	พ.ศ. 2563	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดจ้าง (ประเภทงานอาคาร)	490,449.67	1.3074	-	641,213.90	
2	งานครุภัณฑ์	46,970.00	-	7%	50,257.90	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%					
	เงินประกันผลงานหัก 0%					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				691,471.80	
	คิดเป็นเงินประมาณ				691,000.00	
	ตัวอักษร	(หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือพื้นที่	ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลาง 691,000.00 บาท
(หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และยึดถือราคากลางนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปิยะนาฏ ขาวชาติ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงศ์ เท็กเขย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

แนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ นค 79603/276 ลงวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							305,404.78	
-	สวิตช์ เปิด-ปิด ชนิดฝังผนัง	5.00	ชุด	65.00	325.00	90.00	450.00	775.00	
-	เต้ารับชนิด ฝังผนัง	10.00	ชุด	85.00	850.00	90.00	900.00	1,750.00	
-	สายไฟฟ้า ขนาด 25 ตร.ม. (สายเมน)	50.00	ม.	19.00	950.00	25.00	1,250.00	2,200.00	
-	สายไฟฟ้า THW.1 x 4 ตร.ม. (สายไฟแอร์)	50.00	ม.	12.66	633.00	10.00	500.00	1,133.00	
-	สายไฟฟ้า THW 2 x 1.5 ตร.ม.	100.00	ม.	4.90	490.00	5.00	500.00	990.00	
-	สายไฟฟ้า THW 2 x 2.5 ตร.ม.	100.00	ม.	6.00	600.00	7.00	700.00	1,300.00	
-	ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC ชั้น 8.5 Ø ¾"	60.00	ม.	13.75	825.00	25.00	1,500.00	2,325.00	
-	ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า ขนาด 4 ช่อง	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	1,000.00	1,000.00	3,600.00	
2.9	งานประตู่ - หน้าต่าง								
-	ประตูบานอลูมิเนียมกระจก ชนิดบานสวิง ขนาด 1.00 x 2.00 ม. กรอบอลูมิเนียม กระจกใสหนา 6 มม.	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00	25%	4,000.00	20,000.00	
-	หน้าต่างบานอลูมิเนียมกระจก ชนิดบานเลื่อน สลัก ขนาด 1.40 x 1.80 ม. กรอบอลูมิเนียม กระจกใสหนา 6 มม.	3.00	ชุด	6,500.00	19,500.00	25%	4,875.00	24,375.00	
	รวมยอดยกไป							363,852.78	

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานครุภัณฑ์								
	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 28,000 BTU E121	1.00	ชุด	43,200.00	43,200.00	1,500.00	1,500.00	44,700.00	
	- พัดลมดูดอากาศ ขนาด 12"	1.00	ชุด	1,620.00	1,620.00	650.00	650.00	2,270.00	
	รวมงานครุภัณฑ์							46,970.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมคิด เกื้อกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางปิยะนาฏ ขายชาติ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศิริพงศ์ เท็กเซย)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายประจักษ์ พันนาสี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายสุเทพ ภักดีโชติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว