

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านนายประสิทธิ์ แซ่หลี่
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ นส 79602 / ๒๕ ลงวันที่ 17 / 1 พ.ค. เดือน พ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเคลียร์ (ขนาดเบา)	660.00	ตร.ม.	-	-	1.74	1,148.40	1,148.40	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	33.00	ลบ.ม.	491.57	16,221.81	99.00	3,267.00	19,488.81	
3	งานคอนกรีต (st = 240 ksc)	99.00	ลบ.ม.	2,209.40	218,730.60	306.00	30,294.00	249,024.60	
4	งานเหล็ก Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	660.00	ตร.ม.	25.00	16,500.00	5.00	3,300.00	19,800.00	
5	งานเหล็ก dowel RB Ø 15 มม.	165.00	กก.	19.85	3,275.25	3.30	544.50	3,819.75	
6	งานไม้แบบรวมคร่า + ค้ำยันแบบ	40.56	ตร.ม.	353.57	14,340.80	-	-	14,340.80	
7	ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	50.70	ตร.ม.	-	-	133.00	6,743.10	6,743.10	
8	งานค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	120.00	ม.	-	-	23.04	2,764.80	2,764.80	
9	ท่อ PVC Ø 3/4" + ผาครอบอุด	21.00	ชุด	7.00	147.00	-	-	147.00	
10	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม.	3.00	ม.	1,232.85	3,698.55	-	-	3,698.55	
11	วัสดุคัดเลือก (หินผุ)	39.00	ลบ.ม.	184.96	7,213.44	-	-	7,213.44	
12	งานลาดคอนกรีตหน้าท่อ	32.50	ตร.ม.	865.50	28,128.75	-	-	28,128.75	
	** ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560								
	ราคารีตราคา (26.00 - 26.99 บาท)								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	356,318.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงศ์ เท็กเขย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว