

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง สายควนประ
หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านลานาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ นศ 79602 / ๒๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม เดือน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเคลียร์ (ขนาดเบา)	1,120.00	ตร.ม.	-	-	1.74	1,948.80	1,948.80	
2	งานชุดรื้อพื้นทางเดิมบดอัด (ลูกรัง)	700.00	ตร.ม.	-	-	11.06	7,742.00	7,742.00	
3	งานท่อ คสล. Ø 0.60×1.00 ม.	2.00	ม.	964.55	1,929.10	345.00	690.00	2,619.10	
4	งานวัสดุพื้นทาง (หินสุเสริมหลังท่อ)	20.00	ลบ.ม.	158.48	3,169.60	-	-	3,169.60	
5	งานวัสดุพื้นทาง (หินคลุก)	170.00	ลบ.ม.	539.99	91,798.30	90.65	15,410.50	107,208.80	
6	งาน Prime Coat	728.00	ตร.ม.	35.14	25,581.92	6.92	5,037.76	30,619.68	
7	งานผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.	728.00	ตร.ม.	245.00	178,360.00	15.07	10,970.96	189,330.96	
8	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (งานตีเส้น)	42.00	ตร.ม.	290.00	12,180.00	-	-	12,180.00	
9	งานป้ายจราจรบังคับ และป้ายเตือน - ป้าย บ.1 จำนวน 1 ป้าย	1.00	ป้าย	1,690.00	1,690.00	-	-	1,690.00	
	** ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 23 มกราคม 2560								
	ราคาลิตรละ (26.00 - 26.99 บาท)								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	356,508.94	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงศ์ เทิกเซย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลานาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลานาว